

Os serviços a prestar são os constantes na tabela:

Escola Mem Ramires
Portaria
Retirar pavimento em betão/ Mosaico/lancil/corrimão existente
Cortar raízes existentes que causam o levantamento do chão (após parecer dos Serviços CMS)
Refazer a entrada da portaria (aplicando malha de ferro/ argamassa de betão /argamassa de betumiha para regularização do chão/ aplicar lancil/ mosaico anti derrapante/pintura e aplicação de corrimão
Canalização
<u>Wc Feminino Bloco B</u>
Fluxómetro
apertar torneira 4º Lavatório
Aplicar 2 válvulas de sifão nos lavatórios
<u>Wc Masculino Bloco B</u>
Aplicar sanita nova fornecimento e montagem
<u>Wc Masculino Bloco C</u>
Fixar sanita existente
Fluxómetro
<u>Wc Feminino Bloco D</u>
Retirar Sanita partida e colocar nova existente na escola
Fluxómetro
Fixar lavatório que está descaído
Aplicar 11 Azulejos 15X15 cor branca
Torneira simples lavatório
Silicone no 3º Lavatório
<u>Pateo</u>
Substituir torneira no bebedouro
Exterior MR
Chumbar 2 mastros com caixas de 80X80 CM

Retirar areia existente na caixa de areia e colocar areia nova aproximadamente 11 m3
<u>Caleiras MR</u>
Limpeza das caleiras das 4 naves / Reparar fissuras das 4 naves e aplicar isolamento
Escola Ginestal Machado
<u>Exterior GM</u>
Levantamento do pavê (tijolos, cimento do piso)
Cortar raízes da árvore (com parecer dos serviços da CMS)
Preparar chão para assentamento do pavê (base fixa em betão)
Retirar 3 m2 de Azulejo/Limpar os mesmos e aplicar de novo / Fornecer 1 m2 de azulejos o mais parecidos possível com os existentes (parede do pavilhão/ bar)
Chumbar 4 mastros com caixas de 80X80 CM
Retirar areia existente na caixa de areia e colocar areia nova aproximadamente 11 m3
Reparar a calçada na rampa dos alunos
Retirar limpar e aplicar novamente aproximadamente 9 m2 de azulejo e fornecer mais alguns se necessário o mais parecido possível com os existentes (parede do bar/ pavilhão)
Criação de 1 Rampa com 3 metros comprimento X 1,5 Metros junto ao wc dos rapazes para evitar o acumulo de água da chuva (nivelamento do chão)
<u>Caleiras GM</u>
8 visitas ás caleiras do edificio das antigas oficinas para limpeza e isolamento (quando necessário)

<u>Campo Voleibol GM</u>
Picar e retirar o alcatrão na área de implementação
Criar uma caixa em argamassa para aplicação de pavimento em PVC de modo a ficar à Superfície/ face alcatrão
Aplicar manta anti-ervas em baixo do pavimento
Colocar 2 postes metálicos para suportar a rede de voleibol